

スパイダーウェブ工法 《表面工》

透明特殊コーティング材の塗膜が地震時の慣性力による石積みの
滑り出しの抑制や劣化による石積みの欠損対策に適しています。
透明特殊コーティング材は施工後の表面異常が目視により確認できます。

透明特殊コーティング材による《防災》&《防草》



石積みを一体化します



施工済みの目地からは草が生えていません



透明特殊コーティング材のみ



透明特殊コーティング材 + メッシュシート

押抜き試験



間知ブロック表面の目地部分に透明特殊コーティング材を塗布しました。



(押出し寸法 : 荷重 6.7kN-10mm 上昇)



特許第 6818277 号

石積擁壁の崩落災害対策

石積防災アンカー

IB アンカーワーク法(R)

IB アンカーワーク法協会

応用開発株式会社

中村建設株式会社

エバーストラクション株式会社

エスティーエンジニアリング株式会社

株式会社エムビーエス

お問合せ（事務局）
応用開発株式会社

〒466-0058
名古屋市昭和区白金一丁目 14 番 27 号
TEL (052) 883-5011 (代)
FAX (052) 882-2208



SINCE 1935

総合建設業
株式会社 中綱組

〒034-0036
青森県十和田市東六番町 3 番 36 号
TEL 0176-23-7175 / FAX 0176-23-7173
E-mail nakatuna@cocoa.ocn.ne.jp
ホームページ https://nakatuna.com

IB アンカーワーク法協会

災害に備える

近年、異常気象や地震等の自然災害において文化財や歴史的価値のある建造物の石積みをはじめ、擁壁が倒壊する被害が相次いでいます。また、このような被害は、多くの人命を奪う可能性もあります。

IBアンカー工法はこうした背景の中で、有事の発生時にも石積み擁壁の倒壊被害を最小限に食い止める、画期的な工法です。




IBアンカー工法の特徴

1. ゲルタイムが短く、裏グリ石の排水機能を維持
2. 外観を変えずに施工可能
3. 大型機械作業が不要なため狭小施工が可能
4. 自穿孔方式で施工のため工期の短縮が可能

IBアンカー工法は、石積み擁壁やブロック積み擁壁の背面地山に鋼製ロッドを挿入して、高強度の発泡ウレタンを注入することで、擁壁と背面地山の一体化を図る工法です。

発泡して拡散したウレタンが背面地山の空隙部に緻密に発泡加圧充填されます。また、充填されたウレタンは部分的に固化するため、排水性を失いません。擁壁の規模を問わず施工できるため、個人宅から重要文化財まで幅広く対応します。



自然災害による石積み・ブロック積み擁壁の倒壊を最小限に食い止めることを目的とした画期的な工法


施工手順



Before



After



After


削孔・注入用ロッドに削孔用ロストビットを取り付けて所定の深さまで削孔します。削孔・注入用ロッドは孔内に残置させ、補強芯材として利用します。

注入アダプターを削孔・注入用ロッドに取り付けてNTRフォームを充填します。削孔・注入用ロッドの中空孔を介して先端開口部より背面地山の空隙部に注入して、オーバーフローさせることで石積壁の裏グリ石層に太径の固化体を形成します。

美装で外観を復元し、石積み擁壁の景観性を棄損しません。ただし、この表面処理には口元部の先行コアリング削孔が必要です。（他にも低頭アルミキャップ処理などの選択も可能です。）


石積み擁壁の崩壊メカニズム

排水機能保持+裏グリ石沈下防止+背面地山の崩壊防止



度重なる雨水侵入や地震履歴による裏グリ石の沈降や背面地山の変状は、石積み壁面に『はらみ出し』を発生させて擁壁の面状を不安定化し、その後に発生する地震により倒壊に至ります。大規模地震では背面地山も同時に崩壊した多くの事例報告もあります。

IBアンカー工法では、石積み擁壁の面状にはらみ出しが生じないように所定間隔で中空ボルトを打設し、ボルト中央孔を介して先端部から短時間で自己硬化する低発泡高強度の硬質発泡ウレタンを注入し、口元でリターンが確認されるまで加圧充填することで、空隙率の大きな裏グリ石部に所定の太い固化体を自己形成します。この固化体により裏グリ石の沈降を抑止し、さらに背面地山とボルトの定着により石積み擁壁の倒壊を防ぐことが可能です。



《IB アンカーの主な機能》

